

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

**Bauvorhaben:**

**Empfohlener Fußboden:**

**Diffusionsfähige Kunstharzbeschichtung aus RHONASTON® HSD, ca. 1,0 mm**

**Hinweis:**

Die in unseren LV enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern! Die beschriebenen Arbeitsfolgen können nicht bei jedem individuellen Bauvorhaben zur Anwendung kommen. Der Einsatz der Produkte muss grundsätzlich auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten des Einzelfalls abgestimmt werden.

Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der Chemotechnik Abstatt GmbH, 74230 Abstatt, Tel. 07062 / 95 42-0, Telefax 07062 / 64 547, unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

Für die Verarbeitung gelten außerdem alle Vorschriften und Hinweise der BEB-Arbeitsblätter:

- KH-O/S (Stoffe)
- KH-O/U (Untergrund)
- KH-3 (Beschichtungen)
- KH-6 (Schutzmaßnahmen)

Darüber hinaus müssen stets die einschlägigen Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften sowie Merkblätter und Richtlinien der chemischen Berufsgenossenschaft beachtet werden.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss den statischen und konstruktiven Anforderungen entsprechen. Er muss für die zu erwartende Beanspruchung ausreichende Festigkeit, insbesondere gute Oberflächenfestigkeit, aufweisen.  
(Oberflächenzugfestigkeit i. M. > 1,5 N/mm<sup>2</sup>)

**Bauvorhaben:**  
**Leistungsbeschreibung:**

**Diffusionsfähige Beschichtung aus RHONASTON® HSD**

Seite: 2

**Untergrundvorbereitung:**

Abtragen der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenebene des Untergrundes durch einmaliges intensives Kugelstrahlen (Blastrac). Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrundes mit leistungsfähigen Industriestaubsaugern.

..... m<sup>2</sup> Einzel ..... Gesamt: .....

Eventualposition:

**Untergrundvorbereitung:**

Durchführung eines 2. Arbeitsganges Kugelstrahlen zum weiteren Abtrag der Oberflächenebene des Untergrundes. Ausführung der Arbeiten nach Erfordernis auf Anordnung des Auftraggebers.

..... m<sup>2</sup> Einzel ..... Gesamt: .....

**Hinweis:**

Der Untergrund muss fest, sauber, saugfähig (offenporig) und frei von Rissen, ablösbaren Bestandteilen und Verschmutzungen jeglicher Art sein!

**Untergrundüberprüfung:**

Die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu überprüfen.

Eventualposition:

**Untergrundvorbereitung:**

Risse im Untergrund (ohne Bewegung) durch Einschneiden mit Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben.

Kraftbündiger Rissverschluss mit Reaktionsharz  
**RHONASTON® UVL**. Rissoberfläche mit Quarzsand abstreuen.

.....lfm Einzel ..... Gesamt: .....

Eventualposition:

**Ausgleichsspachtelung:**

Ausgleichen von Unebenheiten und Vertiefungen des Untergrundes mit **RHONASTON® HSD-Mörtel** bzw.

**RHONASTON® HSD-Füllspachtel**. Ausführung der Arbeiten nach Erfordernis auf Anordnung des Auftraggebers. Abrechnung auf Nachweis.

Verbrauch: Je nach Ebenheit und Rauigkeit des Untergrundes

..... €/kg ..... €/Lohnstunde

**Bauvorhaben:**  
**Leistungsbeschreibung:**

**Diffusionsfähige Beschichtung aus RHONASTON® HSD**

Seite: 3

**Beschichtung.**

ca. 1 mm dicken, diffusionsfähigen Kunstharzüberzug aus **RHONASTON® HSD** mit schichtweisem Aufbau in handwerksüblicher Spachteltechnik aufziehen.

1. Arbeitsgang:

**RHONASTON® HSD-Füllspachtel**

Verbrauch: 1,2 - 1,4 kg/m<sup>2</sup>

2. u. 3. Arbeitsgang:

**RHONASTON® HSD-Deckspachtel**

Gesamtverbrauch: 0,6 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>

Farbton: nach RHONASTON®-Farbkarte

Zwischen den Arbeitsgängen Spachtelgrate mit einer Tellerschleifmaschine verschleifen und danach die Oberfläche mit Industriestaubsauger sorgfältig reinigen.

..... m<sup>2</sup> Einzel ..... Gesamt: .....

**Versiegelung:**

Zweimalige, farbige Versiegelung der Oberfläche mit lösemittelfreiem, wasseremulgiertem Epoxidharz **RHONASTON® ECC-Polymer**. Auftrag durch Farbroller oder Streichbürste jeweils dünn im Kreuzgang. Abstreifgitter verwenden, Materialüberschuss vermeiden!

Gesamtverbrauch: ca. 0,30 kg/m<sup>2</sup>

Farbton: nach RHONASTON®-Farbkarte

..... m<sup>2</sup> Einzel ..... Gesamt: .....

Eventualposition:

**Fugen:**

Nachschnitten der durch die Belagsarbeiten geschlossenen Untergrundfugen in mind. derselben Breite und genau dem Verlauf der Untergrundfuge folgend. Schneidschlamm sofort beseitigen.

Nach ordnungsgemäßer Reinigung und Trocknung Fugenfüllung mit geeignetem Fugenverguss gemäß Herstellervorschrift.

.....lfm Einzel ..... Gesamt: .....

**Bauvorhaben:**  
**Leistungsbeschreibung:**

**Diffusionsfähige Beschichtung aus RHONASTON® HSD**

Seite: 4

Angebotssumme .....

MwSt. ....

Angebotssumme brutto .....

Datum: .....  
Firmenstempel/Unterschrift