

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Bauvorhaben:

Empfohlener Fußboden:

Diffusionsfähige Kunstharzbeschichtung aus RHONASTON® HSD, ca. 2,0 mm, Bewertungsgruppe Rutschhemmung R11 V0

Hinweis:

Die in unseren LV enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern! Die beschriebenen Arbeitsfolgen können nicht bei jedem individuellen Bauvorhaben zur Anwendung kommen. Der Einsatz der Produkte muss grundsätzlich auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten des Einzelfalls abgestimmt werden.

Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der Chemotechnik Abstatt GmbH, 74230 Abstatt, Tel. 07062 / 95 42-0, Telefax 07062 / 64 547, unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

Für die Verarbeitung gelten außerdem alle Vorschriften und Hinweise der BEB-Arbeitsblätter:

- KH-O/S (Stoffe)
- KH-O/U (Untergrund)
- KH-3 (Beschichtungen)

Darüber hinaus müssen stets die einschlägigen Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften sowie Merkblätter und Richtlinien der chemischen Berufsgenossenschaft beachtet werden.

Untergrund:

Der Untergrund muss den statischen und konstruktiven Anforderungen entsprechen und soll für die Verlegung dünn-schichtiger Verbundsysteme in Bezug auf die Ebenheit den Anforderungen nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3 entsprechen.

Untergrundvorbereitung:

Abtragen der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone des Untergrundes durch einmaliges intensives Kugelstrahlen. Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrundes mit leistungsfähigen Industriestaubsaugern.

Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:

Diffusionsfähige Beschichtung RHONASTON® HSD
Bewertungsgruppe Rutschhemmung R11 V0

Seite: 2

..... m² Einzel Gesamt

Eventualposition:
Untergrundvorbereitung:

Durchführung eines 2. Arbeitsganges Kugelstrahlen zum weiteren Abtrag der Oberflächenzone des Untergrundes. Ausführung der Arbeiten nach Erfordernis auf Anordnung des Auftraggebers.

..... m² Einzel Gesamt:

Hinweis:

Der Untergrund muss fest, sauber, saugfähig (offenporig) und frei von Rissen, ablösbaren Bestandteilen und Verschmutzungen jeglicher Art sein!

Er muss für die zu erwartende Beanspruchung ausreichende Festigkeit, insbesondere gute Oberflächenfestigkeit, aufweisen. (Oberflächenzugfestigkeit i. M. $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$)

Untergrundüberprüfung:

Die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu überprüfen.

Eventualposition:
Untergrundvorbereitung:

Risse im Untergrund (ohne Bewegung) durch Einschneiden mit Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. Kraftbündiger Rissverschluss mit Reaktionsharz **RHONASTON® UVL**. Rissoberfläche mit Quarzsand abstreuen.

.....lfm Einzel Gesamt:

Eventualposition:
Ausgleichsspachtelung:

Ausgleichen von Unebenheiten und Vertiefungen des Untergrundes mit **RHONASTON® HSD-Mörtel** bzw. **RHONASTON® HSD-Füllspachtel**. Ausführung der Arbeiten nach Erfordernis auf Anordnung des Auftraggebers. Abrechnung auf Nachweis.

Verbrauch: Je nach Ebenheit und Rauheit des Untergrundes

.....€/kg €/Lohnstunde

Spachtelbelag:

ca. 2,0 mm dicken, diffusionsfähigen Kunstharzüberzug aus **RHONASTON® HSD**, mit schichtweisem Aufbau in handwerksüblicher Spachteltechnik aufziehen. Bewertungsgruppe Rutschhemmung R11 V0

**Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:**

**Diffusionsfähige Beschichtung RHONASTON® HSD
Bewertungsgruppe Rutschhemmung R11 V0**

Seite: 3

1. Arbeitsgang:

RHONASTON® HSD-Mörtel

Verbrauch: 1,8 - 2,0 kg/m²

2. Arbeitsgang:

RHONASTON® HSD-Füllspachtel

Verbrauch: 1,0 - 1,2 kg/m²

3. Arbeitsgang:

RHONASTON® HSD-Deckspachtel

Gesamtverbrauch: 0,3 - 0,4 kg/m²

Farbton: nach RHONASTON® -Farbkarte

Zwischen den Arbeitsgängen Spachtelgrate mit einer Tellerschleifmaschine verschleifen und danach die Oberfläche mit Industriestaubsauger sorgfältig reinigen.

.....m² Einzel..... Gesamt.....

Versiegelung:

Einmalige, farbige Versiegelung der Oberfläche mit lösemittelfreiem, wasseremulgiertem Epoxidharz **RHONASTON® Megatop**. Auftrag durch Farbbroller jeweils dünn im Kreuzgang. Abstreifgitter verwenden, Materialüberschuss vermeiden!

Verbrauch: ca. 0,18 kg/m²

Farbton: nach RHONASTON® -Farbkarte

..... m² Einzel Gesamt:

Eventualposition:

Versiegelung 2. Arbeitsgang:

Zusätzlicher Auftrag der lösemittelfreien, wasseremulgierten Epoxidharzversiegelung **RHONASTON® Megatop** zur farblich gleichmäßigeren Gestaltung der Oberfläche. Auftrag durch Farbbroller jeweils dünn im Kreuzgang. Abstreifgitter verwenden, Materialüberschuss vermeiden!

Verbrauch: ca. 0,18 kg/m²

Farbton: nach RHONASTON® -Farbkarte

..... m² Einzel Gesamt:

Rand-, Bewegungsfugen:

Deckungsgleiches Übernehmen im Untergrund im Anschluss an feste Einbauten und aufgehende Bauteile sowie in der Fläche vorhandener Bauteil- bzw. Bauwerksfugen in das aufzubringende Verbundsystem. Fugenbreite entsprechend der Breite der Untergrundfuge. Untergrundfugen auskratzen, reinigen und mit

Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:

Diffusionsfähige Beschichtung RHONASTON® HSD
Bewertungsgruppe Rutschhemmung R11 V0

ausreichend breiten Randdämmstreifen abstellen. Fugenkanten anfasen!

.....lfm Einzel Gesamt:

Untergrundfugen:

Kraftschlüssiges Schließen vorhandener Untergrundfugen mit Reaktionsharz **RHONASTON® UVL** (je nach Fugenbreite ggfls. gefüllt mit Quarzfüllstoff). Nachschneiden der geschlossenen Untergrundfugen in mind. derselben Breite und dem Verlauf der Untergrundfuge folgend. Bei Nassschnitt Schneidschlamm sofort beseitigen! Fugenkanten anfasen!

.....lfm Einzel Gesamt:

Angebotssumme
.....

MwSt.

Angebotssumme brutto
.....

Datum:
Firmenstempel/Unterschrift