

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

**Bauvorhaben:**

**Empfohlener Fußboden:**

**AgBB-geprüfter verformungsfrei erhärtender Schnellestrich CT-C30-F5 auf Dämmschicht, schwind- und spannungsarm aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID® 2.0 Schnellzement**

**Hinweis:**

Die in unserem LV enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für die Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern! Die beschriebenen Arbeitsfolgen können nicht bei jedem individuellen Bauvorhaben zur Anwendung kommen. Der Einsatz der Produkte muss grundsätzlich auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten des Einzelfalls abgestimmt werden.

Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der Chemotechnik Abstatt GmbH, 74230 Abstatt, Tel. 07062 / 95 42-0, Telefax 07062 / 64 547, unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

**Untergrund:**

Der tragende Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmenden Estrichs ausreichend trocken sein und eine ebene Oberfläche aufweisen. Er darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen o. ä. aufweisen, die zu Schallbrücken und/oder Schwankungen in der Estrichdicke führen können. Die Toleranzen der Ebenheit, Höhenlage und Neigung des tragenden Untergrunds müssen DIN 18202 entsprechen.

**Untergrundüberprüfung:**

Die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu überprüfen.

**Abdichtung:**

Ggf. erforderliche Maßnahmen zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind vom Planer festzulegen.

**Bauvorhaben:**  
**Leistungsbeschreibung:**

**AgBB-geprüfter verformungsfrei erhärtender Schnellestrich CT-C30-F5 auf Dämmschicht, schwind- und spannungsarm aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID® 2.0 Schnellzement**

Seite: 2

**Dämmschicht:**

Liefen und Verlegen von Dämmschicht aus Dämmstoffen gem. DIN 18560-2, Abschnitt 3.3 nach Planervorgaben.

Wärmedämmung: Bezeichnung .....

Dicke: .....

Trittschalldämmung: Bezeichnung .....

Dicke: .....

..... m<sup>2</sup> Einzel ..... Gesamt: .....

**Randfugen:**

Liefen und Verlegen ausreichend dimensionierter Randstreifen an allen aufgehenden Bauteilen (z. B. Wände, Türcargen, Rohrleitungen etc.) zur Ausbildung ordnungsgemäßer Randfugen und zur Vermeidung von Schallbrücken.

..... lfm Einzel ..... Gesamt: .....

**Abdeckung:**

Liefen und Verlegen von PE-Folie für Abdeckung und Schutz der Dämmschicht. Stoßüberlappung mind. 80 mm. Abdeckung an den Rändern bis zur Oberkante des Randstreifens hochziehen.

..... m<sup>2</sup> Einzel ..... Gesamt: .....

**Estrich:**

..... mm dicken, schwind- und spannungsarm erhärtenden sowie früh nutz- und belegbaren Schnellestrich CT-C30-F5 aus ternärem Vollbindemittel **THERMORAPID® 2.0 Schnellzement** gemäß Produktinformation herstellen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3, einbauen. Oberfläche abreiben und glätten.

Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):

**THERMORAPID® 2.0 Schnellzement** 60 kg  
Kiessand 0/8 mm (Sieblinienbereich A/B 8) 300 kg

Wasser-Bindemittel-Wert ≤ 0,55

**Bauvorhaben:**  
**Leistungsbeschreibung:**

**AgBB-geprüfter verformungsfrei erhärtender Schnellestrich CT-C30-F5 auf Dämmschicht, schwind- und spannungsarm aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID® 2.0 Schnellzement**

Seite: 3

Anforderungen:

-Gesundheitsschutz & Emissionsverhalten  
Anerkannter Nachweis für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen nach AgBB-Bewertungschema

Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 3 Tagen > 4 N/mm<sup>2</sup>  
Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 28 Tagen > 5 N/mm<sup>2</sup>  
Druckfestigkeit nach 3 Tagen > 25 N/mm<sup>2</sup>  
Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 30 N/mm<sup>2</sup>  
Oberflächenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,2 N/mm<sup>2</sup>

- begehbar nach 24 Stunden
- Belegreife < 2 CM-% nach 10-14 Tagen  
unabhängig von der Schichtdicke, auch bei ungünstigem Bauklima (10°C / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit)
- nicht rückfeuchtend
- wasserfest

..... m<sup>2</sup> Einzel ..... Gesamt: .....

Eventualposition:  
**Estrichmehrstärken:**

Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Schnellestrichs **THERMORAPID® 2.0 Schnellzement**.  
Abrechnung pro 5 mm Estrichmehrstärken auf Nachweis.

..... m<sup>2</sup> Einzel ..... Gesamt: .....

**Fugen:**

Anordnung erforderlicher Schein- und Bewegungsfugen gemäß DIN 18560-2, Abschnitt 5.3.3 in Abhängigkeit von Flächengrößen und Raumgeometrie gemäß Fugenplan nach Vorgaben des Planers.

..... lfm Einzel ..... Gesamt: .....

**Belegreife:**

Das Erreichen der für nachfolgende Bodenbeläge erforderlichen Belegreife ist vom Bodenleger im Rahmen seiner Prüfungspflicht vor Durchführung der Bodenbelagsarbeiten anhand repräsentativer Feuchtemessungen zu überprüfen (CM-Messung entsprechend DIN 18560 T1 mit 50 g Einwaage/Messdauer 10 Min.)

**Bauvorhaben:**  
**Leistungsbeschreibung:**

**AgBB-geprüfter verformungsfrei erhärtender Schnellestrich  
CT-C30-F5 auf Dämmschicht, schwind- und spannungsarm  
aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID® 2.0  
Schnellzement**

Seite: 4

Angebotssumme .....

MwSt. ....

Angebotssumme brutto .....

Datum: .....  
Firmenstempel/Unterschrift