

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Bauvorhaben:

Empfohlener Fußboden:

AgBB-geprüfter verformungsfrei erhärtender Schnellestrich CT-C30-F5-SW1 (SW1 = schwindarm) auf Dämmschicht, schwind- und spannungsarm aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID® 3.0 Schnellzement

Hinweis:

Die in unserem LV enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für die Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern! Die beschriebenen Arbeitsfolgen können nicht bei jedem individuellen Bauvorhaben zur Anwendung kommen. Der Einsatz der Produkte muss grundsätzlich auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten des Einzelfalls abgestimmt werden.

Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der Chemotechnik Abstatt GmbH, 74230 Abstatt, Tel. 07062 / 95 42-0, Telefax 07062 / 64 547, unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

Untergrund:

Der tragende Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmenden Estriches ausreichend trocken sein und eine ebene Oberfläche aufweisen. Er darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen o. ä. aufweisen, die zu Schallbrücken und/oder Schwankungen in der Estrichdicke führen können. Die Toleranzen der Ebenheit, Höhenlage und Neigung des tragenden Untergrunds müssen DIN 18202 entsprechen.

Untergrundüberprüfung:

Die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu überprüfen.

Abdichtung:

Ggf. erforderliche Maßnahmen zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind vom Planer festzulegen.

**Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:**

AgBB-geprüfter verformungsfrei erhärtender Schnellestrich CT-C30-F5-SW1 auf Dämmschicht, schwind- und spannungsarm aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID® 3.0 Schnellzement

Seite: 2

Dämmschicht:

Liefen und Verlegen von Dämmschicht aus Dämmstoffen gem. DIN 18560-2, Abschnitt 3.3 nach Vorgaben des Planers.

Wärmedämmung: Bezeichnung

Dicke:

Trittschalldämmung: Bezeichnung

Dicke:

..... m² Einzel Gesamt:

Randfugen:

Liefen und Verlegen ausreichend dimensionierter Randstreifen an allen aufgehenden Bauteilen (z. B. Wände, Türcargen, Rohrleitungen etc.) zur Ausbildung ordnungsgemäßer Randfugen und zur Vermeidung von Schallbrücken.

..... lfm Einzel Gesamt:

Abdeckung:

Liefen und Verlegen von PE-Folie für Abdeckung und Schutz der Dämmschicht. Stoßüberlappung mind. 80 mm. Abdeckung an den Rändern bis zur Oberkante des Randstreifens hochziehen.

..... m² Einzel Gesamt:

Estrich:

..... mm dicken, schwind- und spannungsarm erhärtenden sowie früh nutz- und belegbaren Schnellestrich CT-C30-F5-SW1 aus ternärem Vollbindemittel [THERMORAPID® 3.0 Schnellzement](#) gemäß Produktinformation herstellen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3, einbauen. Oberfläche abreiben und glätten

Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):

[THERMORAPID® 3.0 Schnellzement](#) 60 kg
Kiessand 0/8 mm (Sieblinienbereich A/B 8) 300 kg

Wasser-Bindemittel-Wert ≤ 0,55

Anforderungen:

-Gesundheitsschutz & Emissionsverhalten

**Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:**

**AgBB-geprüfter verformungsfrei erhärtender Schnellestrich
CT-C30-F5-SW1 auf Dämmschicht, schwind- und
spannungsarm aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID®
3.0 Schnellzement**

Seite: 3

Anerkannter Nachweis für die Verwendung von Bauprodukten in
Innenräumen nach AgBB-Bewertungsschema

Biegezugfestigkeit (Güteprüfung)	nach 3 Tagen	≥ 4 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (Güteprüfung)	nach 28 Tagen	≥ 5 N/mm ²
Druckfestigkeit	nach 3 Tagen	≥ 25 N/mm ²
Druckfestigkeit	nach 28 Tagen	≥ 30 N/mm ²
Oberflächenzugfestigkeit	nach 3 Tagen	≥ 1,2 N/mm ²

- **Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm)**
- Schwindmaß (DIN EN 13892-9) nach 120 Tagen < 0,2 mm/m
- begehbar nach 24 Stunden
- Belegreife ≤ 2 CM-% nach 10 – 14 Tagen
unabhängig von der Schichtdicke, auch bei ungünstigem
Bauklima (> 10°C / < 80% rel. Luftfeuchtigkeit)
- nicht rückfeuchtend
- wasserfest

..... m² Einzel Gesamt:

Eventualposition:
Estrichmehrstärken:

Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des
Schnellestrichs **THERMORAPID® 3.0 Schnellzement**.
Abrechnung pro 5 mm Estrichmehrstärken auf Nachweis.

..... m² Einzel Gesamt:

Fugen:

Anordnung erforderlicher Schein- und ggf. Bewegungsfugen gemäß
DIN 18560-2, Abschnitt 5.3.3 in Abhängigkeit von Flächengrößen
und Raumgeometrie und gemäß Fugenplan nach Vorgaben des
Planers.

.....lfm Einzel Gesamt:

Belegreife:

Das Erreichen der für nachfolgende Bodenbeläge erforderlichen
Belegreife ist vom Bodenleger im Rahmen seiner Prüfungspflicht
vor Durchführung der Bodenbelagsarbeiten anhand repräsentativer
Feuchtemessungen zu überprüfen (CM-Messung gemäß DIN
18560 T1 mit 50 g Einwaage/Messdauer 10 Min.).

**Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:**

**AgBB-geprüfter verformungsfrei erhärtender Schnellestrich
CT-C30-F5-SW1 auf Dämmschicht, schwind- und
spannungsarm aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID®
3.0 Schnellzement**

Seite: 4

Angebotssumme

MwSt.

Angebotssumme brutto

Datum:
Firmenstempel/Unterschrift